



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%



ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DE PREDIO PUBLICO - CENTRO DE EVENTOS ANTENOR BEZERRA
LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO DE MORAES, ESQUINA COM RUA JABOTICABAL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

DATA
09/03/2022

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,54%	R\$	10.383,95
2	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,90%	R\$	8.518,99
3	ESQUADRIAS, VIDROS E GRADIS METÁLICOS	28,59%	R\$	83.935,59
4	PISOS	20,95%	R\$	61.505,08
5	PINTURAS	20,40%	R\$	59.892,40
6	FORRAMENTO	4,47%	R\$	13.120,62
7	ALVENARIAS	3,95%	R\$	11.585,36
8	COBERTURA	3,03%	R\$	8.904,19
9	LOUÇAS E METAIS BANHEIRO	2,03%	R\$	5.954,36
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,41%	R\$	7.069,86
11	DRENAGEM	1,63%	R\$	4.776,83
12	ACESSÓRIOS	6,10%	R\$	17.904,64
TOTAL GERAL			100,00%	R\$ 293.551,88



KADE R. D. PORFÍRIO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MT 04.4319

PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

PORTARIA Nº 041/2020



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
BDI 23,54%



ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO DE EVENTOS ANTENOR BEZERRA
LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO DE MORAES, ESQUINA COM RUA JABOTICABAL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

DATA
09/03/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$10.383,95
1.1	COMPOSIÇÃO I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Und.	3,00	R\$ 2.801,88	R\$ 3.461,32	R\$ 10.383,95
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$8.518,99
PLACA DE OBRA							
2.1	COMPOSIÇÃO II	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,50	R\$ 327,24	R\$ 404,26	R\$ 5.053,23
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	5,27	R\$ 43,86	R\$ 54,18	R\$ 285,54
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	18,24	R\$ 7,11	R\$ 8,78	R\$ 160,21
2.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	10,60	R\$ 25,94	R\$ 32,05	R\$ 339,68
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	64,00	R\$ 2,73	R\$ 3,37	R\$ 215,84
2.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	Und.	10,00	R\$ 9,49	R\$ 11,72	R\$ 117,24
2.7	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	142,01	R\$ 1,24	R\$ 1,53	R\$ 217,54
2.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	79,19	R\$ 2,55	R\$ 3,15	R\$ 249,46
2.9	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	52,20	R\$ 1,99	R\$ 2,46	R\$ 128,33
2.10	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	154,99	R\$ 9,15	R\$ 11,30	R\$ 1.751,93
3.0 ESQUADRIAS, VIDROS E GRADIS METÁLICOS							R\$83.935,59
3.1	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 909,84 MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	3,00	R\$ 909,84	R\$ 1.123,98	R\$ 3.371,93
3.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	8,16	R\$ 705,92	R\$ 872,06	R\$ 7.116,02
3.3	COTAÇÃO	Fornecimento e Instalação de Porta do Tipo 4 Folhas correr, em vidro temperado incolor, espessura 10mm, de dimensões 2,00metros (L) x 2,10metros (A).	Und.	1,00	R\$ 2.850,00	R\$ 3.520,76	R\$ 3.520,76
3.4	COTAÇÃO	Fornecimento e Instalação de Janela do Tipo 2 Folhas correr, em vidro temperado incolor, espessura 8mm, de dimensões 2,00metros (L) x 1,20metros (A).	Und.	4,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.717,14	R\$ 6.868,57
3.5	COTAÇÃO	Fornecimento e Instalação de Janela do Tipo 2 Folhas correr, em vidro temperado incolor, espessura 8mm, de dimensões 1,50metros (L) x 1,20metros (A).	Und.	1,00	R\$ 1.286,00	R\$ 1.588,67	R\$ 1.588,67
3.6	COTAÇÃO	Fornecimento e Instalação de Janela do Tipo 2 Folhas correr, em vidro temperado incolor, espessura 8mm, de dimensões 2,0metros (L) x 0,40metros (A).	Und.	2,00	R\$ 753,38	R\$ 930,69	R\$ 1.861,38
GRADIL DE FERRO							
3.7	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	m²	13,00	R\$ 578,63	R\$ 714,81	R\$ 9.292,57
3.8	COMPOSIÇÃO III	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO TUBOS QUADRADOS (METALON)	m²	80,42	R\$ 506,46	R\$ 625,66	R\$ 50.315,68
4.0 PISOS							R\$61.505,08
4.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	m²	203,97	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 136,07
4.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	69,39	R\$ 99,90	R\$ 123,41	R\$ 8.563,56
4.3	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	109,64	R\$ 115,40	R\$ 142,56	R\$ 15.630,27
4.4	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	135,37	R\$ 139,36	R\$ 172,16	R\$ 23.305,17
4.5	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA.	m²	354,82	R\$ 28,80	R\$ 35,58	R\$ 12.623,87
4.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	1.4964	R\$ 674,11	R\$ 832,77	R\$ 1.246,15
5.0 PINTURAS							R\$59.892,40
REVITALIZAÇÃO PISO DE CONCRETO - PALCO							
5.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	m²	406,08	R\$ 45,63	R\$ 56,37	R\$ 22.890,42
CALÇAMENTO INTENRO E EXTERNO							
5.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	172,08	R\$ 15,07	R\$ 18,62	R\$ 3.203,58
PAREDES INTERNAS EXTERNAS							
5.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	1107,48	R\$ 11,29	R\$ 13,95	R\$ 15.446,20
5.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1107,48	R\$ 12,54	R\$ 15,49	R\$ 17.156,36
ESQUADRIAS							
5.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	15,75	R\$ 12,23	R\$ 15,11	R\$ 237,96
ESTRUTURAS METÁLICAS							
5.6	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	93,42	R\$ 8,30	R\$ 10,25	R\$ 957,88

6.0 FORRAMENTO								R\$13.120,62
6.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	142,01	R\$ 74,79	R\$ 92,39	R\$ 13.120,62	
7.0 ALVENARIAS								R\$11.585,36
7.1	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	34,7	R\$ 158,06	R\$ 195,26	R\$ 6.771,62	
7.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	69,4	R\$ 5,50	R\$ 6,79	R\$ 471,26	
7.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	69,4	R\$ 50,68	R\$ 62,61	R\$ 4.342,48	
8.0 COBERTURA								R\$8.904,19
8.1	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	60,0	R\$ 120,13	R\$ 148,40	R\$ 8.904,19	
9.0 LOUÇAS E METAIS BANHEIRO								R\$5.954,36
9.1	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	2,00	R\$ 664,88	R\$ 821,36	R\$ 1.642,73	
9.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	4,00	R\$ 266,77	R\$ 329,56	R\$ 1.318,22	
9.3	93396	BANCADEIRA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	Und.	4,00	R\$ 605,78	R\$ 748,35	R\$ 2.993,41	
10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$7.069,86
10.1	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).	Und.	2,00	R\$ 2.861,47	R\$ 3.534,93	R\$ 7.069,86	
11.0 DRENAGEM								R\$4.776,83
11.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8 8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	6,44	R\$ 12,07	R\$ 14,91	R\$ 96,02	
11.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	m²	8,20	R\$ 4,86	R\$ 6,00	R\$ 49,20	
11.3	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO	m³	2,38	R\$ 79,33	R\$ 98,00	R\$ 233,08	
11.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	8,20	R\$ 25,33	R\$ 31,29	R\$ 256,45	
11.5	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	6,21	R\$ 50,68	R\$ 62,61	R\$ 388,50	
11.6	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	24,59	R\$ 79,24	R\$ 97,89	R\$ 2.406,79	
11.7	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	m	24,80	R\$ 43,96	R\$ 54,31	R\$ 1.346,79	
12.0 ACESSÓRIOS								R\$17.904,64
12.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	m	11,44	R\$ 615,86	R\$ 760,81	R\$ 8.703,62	
12.2	103254	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	2,00	R\$ 3.724,04	R\$ 4.600,51	R\$ 9.201,02	

TOTAL **R\$ 293.551,88**



KADE R. D. PORFÍRIO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MT 044.319
 PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT
 PORTARIA Nº 041/2020



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%



SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO DE EVENTOS ANTENOR BEZERRA

DATA

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO DE MORAES, ESQUINA COM RUA JABOTICABAL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

09/03/2022

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80
1.3	C - Riscos	1,27
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23
2.0	LUCRO	7,40
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	TRIBUTOS	6,65
3.1	**ISS	3,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

23,54%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

****ISS - Imposto Sobre Serviços**

5,00% ISS - Repassado pelo município

60% % SOBRE MÃO DE OBRA



KADE R. D. PORFÍRIO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MT 044.319

PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

PORTARIA Nº 041/2020



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 23,54%



SETOR DE ENGENHARIA

OBRA:

REFORMA DE PREDIO PUBLICO - CENTRO DE EVENTOS ANTENOR BEZERRA

DATA

LOCAL:

AV. JOSÉ EMÍLIO DE MORAES, ESQUINA COM RUA JABOTICABAL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

09/03/2022

COMPOSIÇÃO I

COMPOSIÇÃO		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	34,93	1.676,64
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	93,77	1.125,24
				Total	2.801,88
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
COMPONENTES		UN	CÁLCULO		
MATERIAL					
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES		



KADE R. D. PORFÍRIO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MT 044.319

PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA - MT

PORTARIA Nº 041/2020

**PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO**BDI 23,54%****SETOR DE ENGENHARIA****OBRA: REFORMA DE PREDIO PUBLICO - CENTRO DE EVENTOS ANTENOR BEZERRA**

DATA

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO DE MORAES, ESQUINA COM RUA JABOTICABAL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

09/03/2022

COMPOSIÇÃO II

COMPOSIÇÃO	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR METALON				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total S/ BDI (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	Tube Quadrado Metálico (Metalon) 20x20mm e=1,20mm	M	9,17	10,17	93,23
COTAÇÃO	Tube Retangular Metálico (Metalon) 30x40mm e=1,20mm	M	5,89	17,58	103,63
11002	Eletrodo Revestido	Kg	0,12	26,26	3,02
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL	M³	0,01	565,21	4,52
MÃO DE OBRA					
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,97	17,84	124,26
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,48	20,97	177,80
Total					506,46

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

FONTE

* Composição baseada na Tabela SINAPI, CÓD. 99861 - (JANEIRO/2022)

**KADE R. D. PORFÍRIO**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MT 044219

PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

PORTARIA N° 041/2020

**PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022)
e/ou composições PiniTCPO**BDI 23,54%****SETOR DE ENGENHARIA****OBRA: REFORMA DE PREDIO PUBLICO - CENTRO DE EVENTOS ANTENOR BEZERRA**

DATA

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO DE MORAES, ESQUINA COM RUA JABOTICABAL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

09/03/2022

COTAÇÕES

Fornecimento e Instalação de Porta do Tipo 4 Folhas correr, em vidro temperado fumê, espessura 10mm, de dimensões 2,00metros (L) x 2,10metros (A). Composto por perfil de alumínio na cor preto.

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/02/2022	ANGELI SINOP ENGENHARIA EM ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA	6.067,98	30.714.046/0001-33	(66)9.9604-3879	Pedro Delgado
28/02/2022	VIDRAÇARIA PARANÁ - LEILA APARECIDA DIAS DA SILVA	2.850,00	17.160.371/0001-33	(66) 3541-2763	Carlos
07/03/2022	OPÇÃO VIDROS E ESQUADRIAS	2.775,83	30.173.327/0001-26	(66)3531-3145	Wagner
VALOR ACATADO MEDIANA		2.850,00			

Fornecimento e Instalação de Janela do Tipo 4 Folhas correr, em vidro temperado fumê, espessura 8mm, de dimensões 2,00metros (L) x 1,20metros (A). Composto por perfil de alumínio na cor preto.

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/02/2022	ANGELI SINOP ENGENHARIA EM ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA	3.228,21	30.714.046/0001-33	(66)9.9604-3879	Pedro Delgado
28/02/2022	VIDRAÇARIA PARANÁ - LEILA APARECIDA DIAS DA SILVA	1.390,00	17.160.371/0001-33	(66) 3541-2763	Carlos
07/03/2022	OPÇÃO VIDROS E ESQUADRIAS	1.378,09	30.173.327/0001-26	(66)3531-3145	Wagner
VALOR ACATADO MEDIANA		1.390,00			

Fornecimento e Instalação de Janela do Tipo 4 Folhas correr, em vidro temperado fumê, espessura 8mm, de dimensões 1,50metros (L) x 1,20metros (A). Composto por perfil de alumínio na cor preto.

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/02/2022	ANGELI SINOP ENGENHARIA EM ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA	2.681,08	30.714.046/0001-33	(66)9.9604-3879	Pedro Delgado
28/02/2022	VIDRAÇARIA PARANÁ - LEILA APARECIDA DIAS DA SILVA	1.100,00	17.160.371/0001-33	(66) 3541-2763	Carlos
07/03/2022	OPÇÃO VIDROS E ESQUADRIAS	1.286,00	30.173.327/0001-26	(66)3531-3145	Wagner
VALOR ACATADO MEDIANA		1.286,00			

Fornecimento e Instalação de Janela do Tipo 4 Folhas correr, em vidro temperado fumê, espessura 8mm, de dimensões 2,0metros (L) x 0,40metros (A). Composto por perfil de alumínio na cor preto.

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
28/02/2022	ANGELI SINOP ENGENHARIA EM ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA	1.659,39	30.714.046/0001-33	(66)9.9604-3879	Pedro Delgado
28/02/2022	VIDRAÇARIA PARANÁ - LEILA APARECIDA DIAS DA SILVA	660,00	17.160.371/0001-33	(66) 3541-2763	Carlos
07/03/2022	OPÇÃO VIDROS E ESQUADRIAS	753,38	30.173.327/0001-26	(66)3531-3145	Wagner
VALOR ACATADO MEDIANA		753,38			

TUBO QUADRADO (METALON) 20x20mm, e= 1,20mm

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2022	PERFISA PERFILADOS DA AMAZÔNIA LTDA. (Sinop-MT)	10,14	24.683.062/0002-94	(66) 3515-0505	
26/01/2022	NACIONAL INDUSTRIA DE AÇO LTDA (Colíder-MT)	10,17	35.171.003/0001-72	(66) 3541-1630	
09/02/2022	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (Sinop-MT)	10,58	03.989.217/0004-07	(66)3531 5544	
VALOR ACATADO MEDIANA		10,58			

TUBO RETANGULAR (METALON) 30x40mm, e= 1,20mm

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/02/2022	PERFISA PERFILADOS DA AMAZÔNIA LTDA. (Sinop-MT)	20,50	24.683.062/0002-94	(66) 3515-0505	
26/01/2022	NACIONAL INDUSTRIA DE AÇO LTDA (Colíder-MT)	17,58	35.171.003/0001-72	(66) 3541-1630	
09/02/2022	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (Sinop-MT)	15,04	03.989.217/0004-07	(66)3531 5544	
VALOR ACATADO MEDIANA		17,58			

**KADE R. D. PORFÍRIO**ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 044219PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT
PORTARIA N° 041/2022



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(JANEIRO/2022)
e/ou composições PinitCPO



NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO DE EVENTOS ANTONOR BEZERRA
LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO DE MORAES, ESQUINA COM RUA JABOTICABAL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

DATA
09/03/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO		%	30 DIAS	%	60DIAS	%	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,54%	R\$ 10.383,95	33%	R\$ 3.461,32	33%	R\$ 3.461,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES , DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,90%	R\$ 8.518,99	100%	R\$ 8.518,99	0%	R\$ -
3	ESQUADRIAS, VIDROS E GRADIS METÁLICOS	28,59%	R\$ 83.935,59	0%	R\$ -	30%	R\$ 25.180,68
4	PISOS	20,95%	R\$ 61.505,08	50%	R\$ 30.752,54	50%	R\$ 30.752,54
5	PINTURAS	20,40%	R\$ 59.892,40	33%	R\$ 19.964,13	33%	R\$ 19.964,13
6	FORRAMENTO	4,47%	R\$ 13.120,62	0%	R\$ -	70%	R\$ 9.184,43
7	ALVENARIAS	3,95%	R\$ 11.585,36	30%	R\$ 3.475,61	70%	R\$ 8.109,75
8	COBERTURA	3,03%	R\$ 8.904,19	30%	R\$ 2.671,26	70%	R\$ 6.232,93
9	LOUÇAS E METAIS BANHEIRO	2,03%	R\$ 5.954,36	0%	R\$ -	0%	R\$ -
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,41%	R\$ 7.069,86	0%	R\$ -	100%	R\$ 7.069,86
11	DRENAGEM	1,63%	R\$ 4.776,83	50%	R\$ 2.388,42	50%	R\$ 2.388,42
12	ACESSÓRIOS	6,10%	R\$ 17.904,64	0%	R\$ -	0%	R\$ -
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 293.551,88	24%	R\$ 71.232,26	38%	R\$ 112.344,07
TOTAL ACUMULADO				24%	R\$ 71.232,26	63%	R\$ 183.576,33



KADE R. D. PORFÍRIO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 044.319
PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT
PORTARIA Nº 041/2020