



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA/MT				Encargos Sociais: SINAPI			SINAPI	DEZ/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - MT				Data Base: 26 de novembro de 2018			SICRO	JUL/2018
				Sem Desoneração			BDI	22,54%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	SINAPI	2707	Engenheiro civil - Pleno	H	32,000	R\$ 103,23	126,50	R\$ 4.047,94
1.2	SINAPI	4083	Encarregado de obra	H	360,000	R\$ 20,08	24,61	R\$ 8.858,17
						Sub-total		R\$ 12.906,11
2.0 MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO								
2.1	SICRO	4915692	Remendo profundo com demolição manual	m³	300,000	R\$ 329,33	403,56	R\$ 121.068,29
2.2	SICRO	4011406	Lama asfáltica - faixa III - areia e brita comerciais	m²	52.027,500	R\$ 1,16	1,42	R\$ 73.955,22
2.3	SINAPI	83693	Caixação em meio fio	m²	752,400	R\$ 3,34	4,09	R\$ 3.079,45
2.4	SINAPI	72947	Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	152,960	R\$ 26,51	32,49	R\$ 4.968,96
						Sub-total		R\$ 203.071,92
TOTAL GERAL								R\$ 215.978,03