



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADA, ESTACIONAMENTOS, MEIO-FIO E SARJETA NA ENTRADA DA CIDADE | | | | Encargos Sociais: SINAPI | | | SINAPI | DEZ/2018 |
|---|--------|-----------|---|----------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------------|
| ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL S/Nº | | | | Data Base: 19 de Janeiro de 2019 | | | BDI | 25,00% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - MT | | | | Sem Desoneração | | | | |
| ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL |
| 1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | 2707 | Engenheiro civil - Pleno | H | 15,000 | R\$ 103,23 | 129,04 | R\$ 1.935,56 |
| 1.2 | SINAPI | 4083 | Encarregado de obra | H | 180,000 | R\$ 20,08 | 25,10 | R\$ 4.518,00 |
| 2.1.2 | SINAPI | 93208 | Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras | M² | 7,200 | R\$ 493,89 | 617,36 | R\$ 4.445,01 |
| 2.1.3 | SINAPI | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | M² | 8,000 | R\$ 611,56 | 764,45 | R\$ 6.115,60 |
| 2.1.4 | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra | M² | 2,500 | R\$ 478,67 | 598,34 | R\$ 1.495,84 |
| | | | | | | Sub-total | | R\$ 6.453,56 |
| 2.0 ESTACIONAMENTOS | | | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | 73822/002 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | M² | 320,000 | R\$ 0,48 | 0,60 | R\$ 192,00 |
| 2.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | M² | 320,000 | R\$ 0,32 | 0,40 | R\$ 128,00 |
| 2.3 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura | m² | 320,000 | R\$ 1,26 | 1,58 | R\$ 504,00 |
| 2.4 | SINAPI | 96387 | Execução e compactação de base e ou sub-base com solo estabilizado granulométricamente - exclusive escavação, carga e transporte de solo (SUB-BASE) | m³ | 64,000 | R\$ 6,41 | 8,01 | R\$ 512,80 |
| 2.5 | SINAPI | 92392 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35x25cm, espessura de 8cm. | M² | 320,000 | R\$ 64,42 | 80,53 | R\$ 25.768,00 |
| 2.6 | SINAPI | 92265 | Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25mm | M² | 50,400 | R\$ 74,05 | 92,56 | R\$ 4.665,15 |
| 2.7 | SINAPI | 92777 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem | M² | 50,400 | R\$ 10,33 | 12,91 | R\$ 650,79 |
| 2.8 | SINAPI | 94965 | Concreto fck 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita1) - preparo mecanico fck=25mpa - preparo mecanico 400l. | M³ | 16,800 | R\$ 345,55 | 431,94 | R\$ 7.256,55 |
| 2.9 | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | M³ | 16,800 | R\$ 166,95 | 208,69 | R\$ 3.505,95 |
| 2.10 | SINAPI | 98503 | Plantio de grama em pavimento concregrama | M² | 320,000 | R\$ 13,32 | 16,65 | R\$ 5.328,00 |
| 2.11 | SINAPI | 94267 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45cm base (15cm base da guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura. | M | 469,540 | R\$ 38,49 | 48,11 | R\$ 22.590,74 |
| | | | | | | Sub-total | | R\$ 71.101,98 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
PRAÇA JOÃO ALBERTO ZANETI, S/Nº - CENTRO CEP: 78548-000 - NOVA SANTA HELENA - MT
TELEFONE: (66) 3523-1035 - FAX: (66) 3523-1036 / e-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br

| ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL | |
|------------------------|--------|-----------|---|-------|------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 3.0 CALÇADA | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 73822/002 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | M² | 1.375,400 | R\$ 0,48 | 0,60 | R\$ 825,24 | |
| 3.2 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura | M² | 1.375,400 | R\$ 1,26 | 1,58 | R\$ 2.166,26 | |
| 3.3 | SINAPI | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, com espessura 6cm. | M² | 1.375,400 | R\$ 65,56 | 81,95 | R\$ 112.714,03 | |
| 3.4 | SINAPI | 92265 | Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25mm | M² | 109,440 | R\$ 74,05 | 92,56 | R\$ 10.130,04 | |
| 3.5 | SINAPI | 92777 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem | M² | 109,440 | R\$ 10,33 | 12,91 | R\$ 1.413,14 | |
| 3.6 | SINAPI | 94965 | Concreto fck 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita1) - preparo mecanico fck=25mpa - preparo mecanico 400l. | M³ | 43,776 | R\$ 345,55 | 431,94 | R\$ 18.908,50 | |
| 3.7 | SINAPI | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | M³ | 43,776 | R\$ 166,95 | 208,69 | R\$ 9.135,50 | |
| | | | | | | Sub-total | | R\$ 155.292,71 | |
| 4.0 URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 98504 | Plantio de grama em placas. | M² | 8.506,000 | R\$ 8,31 | 10,39 | R\$ 88.356,08 | |
| | | | | | | Sub-total | | R\$ 88.356,08 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | R\$ | 321.204,33 |