



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ENTRADA DA CIDADE				Encargos Sociais: SINAPI			SINAPI	MAI/2019
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL E RUA FRANCISCO CARRARA.				Data Base: 13 de Junho de 2019			BDI	25,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - MT				Sem Desoneração				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	SINAPI	34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	28,000	R\$ 86,49	108,11	R\$ 3.027,15
1.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS	H	120,000	R\$ 30,47	38,09	R\$ 4.570,50
1.3	SINAPI	2350	AUXILIAR DE ESCRITORIO	H	120,000	R\$ 12,07	15,09	R\$ 1.810,50
						Sub-total		R\$ 9.408,15
2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.1	COMPOSIÇÃO 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO COM BRAÇO DUPLO	UNID.	12,000	R\$ 1.432,54	1.790,68	R\$ 21.488,10
2.3	SINAPI	42977	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA) - INCLUINDO LAMPADAS	UNID.	20,000	R\$ 738,39	922,99	R\$ 18.459,75
2.4	SINAPI	34692	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M	UNID.	1,000	R\$ 1.479,36	1.849,20	R\$ 1.849,20
2.5	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,000	R\$ 4,29	5,36	R\$ 1.072,50
2.6	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.320,000	R\$ 10,18	12,73	R\$ 16.797,00
2.7	SINAPI	92777	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,000	R\$ 10,21	12,76	R\$ 5.743,13
2.8	SINAPI	39848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECÃO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	M	100,000	R\$ 1,15	1,44	R\$ 143,75
2.9	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UNID.	3,000	R\$ 9,90	12,38	R\$ 37,13
2.10	SINAPI	72344	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UNID.	1,000	R\$ 418,74	523,43	R\$ 523,43
2.11	SINAPI	12359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	UNID.	2,000	R\$ 105,38	131,73	R\$ 263,45
2.12	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	2,000	R\$ 50,86	63,58	R\$ 127,15
2.14	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,000	R\$ 29,90	37,38	R\$ 74,75
2.15	COMPOSIÇÃO 02		CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO 40x40x30CM	UNID.	11,000	R\$ 169,61	212,01	R\$ 2.332,08
2.16	SINAPI	83492	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,000	R\$ 409,18	511,48	R\$ 511,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
PRAÇA JOÃO ALBERTO ZANETTI, S/Nº - CENTRO CEP: 78548-000 - NOVA SANTA HELENA - MT
TELEFONE: (66) 3523-1035 - FAX: (66) 3523-1036 / e-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL
2.17	SINAPI	83478	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UNID.	10,000	R\$ 263,74	329,68	R\$ 3.296,75
2.18	SINAPI	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	10,000	R\$ 61,40	76,75	R\$ 767,50
2.19	SINAPI	83401	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	20,000	R\$ 96,02	120,03	R\$ 2.400,50
						Sub-total		R\$ 75.887,63
TOTAL GERAL								R\$ 85.295,78