

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZ/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	26,44%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DATA:	22/02/2019
LOCAL:	NOVA SANTA HELENA - MT	LEIS SOCIAIS:	90,01%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSANITARIAS

AMM HID 003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE 150 MM				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
Cotação	REGISTRO DE GAVETA F°F DE 150MM	UN	1,00	1527,03	1.527,03
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0410	43,93	1,80
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,028	50,58	1,41
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170	18,68	3,17
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	14,70	2,49
TOTAL R\$					1.533,41

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO (PINI) - COD - 15142.8.25.6



O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto 0,0238kg ----- x gramas

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A quantidade é

REGISTRO DE GAVETA F°F DE 150MM					
	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
04/07/2018	SPPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (COPERSAN)	2.262,50	02.648.739/0001-30	(31) 3408-9057	RENATA
12/04/2018	AAGUA SANEAMENTO	1.041,60	09.237.525/0002-09	(65) 3028-4530	EUCILENE
12/04/2018	PASQUETTI	1.277,00	48.509.178/0001-99	(11)2784-4188	MARCELO
VALOR ACATADO MEDIANA		1527,03			

AMM HID 015	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CAPACIDADE 15,00 L/S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CAPACIDADE 15,00 L/S - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	543.887,00	543.887,00
TOTAL R\$					543.887,00

**ESTA COMPOSIÇÃO NÃO APRESENTA HORAS REFERENTE A MÃO DE OBRA, POIS O VALOR APRESENTADO NA COTAÇÃO JÁ INCLUI O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZ/2018) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	26,44%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DATA:	22/02/2019
LOCAL:	NOVA SANTA HELENA - MT	LEIS SOCIAIS:	90,01%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSANITARIAS

AMM SAN 011	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO DISTANCIA DE 602 KM				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	3,0000	136,18	408,54
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	63,7333	24,42	1.556,36
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	14,88	148,80
88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	21,84	109,20
					Total R\$ 1.814,36

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SINAPI - FEVEREIRO/2016 - CÓDIGO 72871

AMM SAN 028	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X120 FUNDO BRITA COM TAMPA (COMP. REF. 83450)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	2,240	4,99	11,17
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,034	66,50	2,27
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,289	62,75	18,13
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	21,080	0,58	12,22
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,320	24,01	7,68
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	73,950	0,55	40,67
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,040	63,77	2,53
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,034	63,77	2,16
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	460,000	0,35	161,00
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,75	18,26	177,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,30	14,88	272,30
					TOTAL R\$ 708,11

AMM SAN 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO COM CONEXÕES DE SAÍDA, ENTRADA, DRENO PARA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO COM CONEXÕES DE SAÍDA, ENTRADA, DRENO PARA LIMPEZA, EXTRAVAZOR, RESPIRO, BOCA DE VISITA, SUPORTE PARA PARA RAIOS, ESCADA INTERNA, ESCADA EXTERNA COM GUARDA CORPO, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 500 m³ (EXCLUINDO FRETE)	M	1,00	264141,78	264.141,78
					TOTAL R\$ 264.141,78

**ESTA COMPOSIÇÃO NÃO APRESENTA HORAS REFERENTE A MÃO DE OBRA, POIS O VALOR APRESENTADO NA COTAÇÃO JÁ INCLUI O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

DATA	Reservatório apoiado de 400m3, metálico com conexões de saída, dreno para limpeza, extravasor, respiro, boca de visita, suporte p/ Para raio, escada interna e externa	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/04/2018	RPL RESERVATÓRIOS	299.940,00			
16/04/2018	STOCK CAIXAS	240.920,00	24.103.775/0001-50	(19)4042-1047	ALESSANDRO
17/04/2018	G5 RESERVATÓRIOS METÁLICOS	251.565,35	20.694.506/0001-55	(16)3287-1326	ANDRÉ
		VALOR ACATADO MEDIANA			
		264141,78			

AMM SAN 046	FORN. INST. DE QUADRO DE COMANDO 15 cv, MASTER EXECUTADO EM ARMÁRIO DE AÇO COM AUTOTRAFO, REDE DE FALTA DE				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	FORN. INST. DE QUADRO DE COMANDO 15 cv, MASTER EXECUTADO EM ARMÁRIO DE AÇO COM AUTOTRAFO, REDE DE FALTA DE FASE, RELE DE NÍVEL, BOTOEIRA EXTERNA, LIGA DESLIGA, VOLTIÍMETRO E AMPERÍMETRO.	M	1,00	2.195,00	2.195,00
MÃO DE OBRA					
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,45	9,48	4,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,45	13,40	6,03
					TOTAL R\$ 2.205,29

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/16) CÓDIGO "9045"

DATA	FORN. INST. DE QUADRO DE COMANDO 15 cv, MASTER EXECUTADO EM ARMÁRIO DE AÇO COM AUTOTRAFO, REDE DE FALTA DE FASE, RELE DE NÍVEL, BOTOEIRA EXTERNA, LIGA DESLIGA, VOLTIÍMETRO E AMPERÍMETRO.	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
23/04/2018	SECOB	1590,00	10.726.999/0001-04	(11) 3481-4131	JULIO
23/04/2018	GASPAR	2800,00	10.866.985/0001-96	(65) 3682-3111	GASPAR
		VALOR ACATADO MEDIANA			
		2.195,00			